NetSOL

Cecil PROFESSIONNEL

Nettoyant SOL BÉTON, CIMENT

- **Nettoie, décrasse et élimine la laitance**
- **Augmente la porosité et l'accrochage des finitions**

FONCTIONS

Le NetSOL, nettoyant Sol BÉTON/CIMENT est spécifiquement formulé pour préparer les **sols bruts avant peinture.**

Ses agents détergents permettent de **nettoyer** et de **décrasser** les sols.

La forte alcalinité des ciments neufs, agressive pour les peintures est neutralisée par son action acide.

Il permet de dépolir les carrelages et d'éliminer la laitance du ciment.

Son action acide permet de **dérocher les fonds très lisses et très fermés, et d'assurer ainsi la porosité nécessaire à la bonne adhérence des peintures sol.**

Ces actions en font **une étape indispensable** pour assurer **une bonne adhérence du Primaire Sol IPSOL et une excellente durabilité de la peinture PESOL.**

CARACTÉRISTIQUES

Produit à diluer.
Utilisation : Intérieur / Extérieur.
Aspect du feuil : Incolore.
Viscosité : Liquide
Extrait sec : sans
Densité : 1,13 (+/-0,03)
Brillance : N/A
Type de Liant : Sans
Type de Pigment : sans
Diluant : eau
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L
Stockage : Conditions 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

APPLICATION

Produit à diluer.

Matériel d'application :
Balai brosse.

Consommation :
Ciment ancien : 1L + 30L d'eau = 40 m²
Ciment neuf : 1L + 15L d'eau = 20 m²
Ciment lisse : 1L + 10L d'eau = 12m²

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Recouvrable : 24 h.

Nettoyage du matériel :
eau, immédiatement après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

NetSOL

Nettoyant SOL BÉTON, CIMENT

CONSEIL PRO

Lors de la dilution du concentré, porter des gants et des lunettes de protection.

PREPARATION SUPPORTS

Se conformer au DTU 59.3 - Peintures de sol.
Le sol doit impérativement être sec : attendre environ 3 mois avant de peindre un sol neuf.
Porosité : Vérifier la porosité à l'aide du test de la goutte d'eau, Si la goutte ne pénètre pas, prévoir un dérochage avec le NetSOL ou une solution d'acide chlorhydrique (10% dans l'eau).
Propreté de surface : Eliminer les poussières et taches résiduelles par aspiration ou nettoyage avec NetSOL.
Sol poudreux : Nettoyage avec NetSOL jusqu'à élimination complète des poudres. Si le sol reste trop farinant, réaliser un réagréage et dérocher avec NetSOL ou une solution acide.

MODE D'EMPLOI

- Doser la dilution du NetSOL, nettoyant Sol BÉTON/CIMENT en fonction de la porosité du sol.
  - En cas de fort encrassement ou d'un béton très lisse, la concentration peut être augmentée.
- Versez le NetSOL dans l'eau puis mélangez.
- Appliquer le NetSOL avec une répartition uniforme sur toute la surface.
- Décrasser énergiquement au balai-brosse puis laisser agir 30 mn et rincer à grande eau.
- Répétez l'action jusqu'à élimination complète de la laitance et des poussières de ciment.
- Peindre après séchage complet du sol (24h minimum).

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton ou ciment neufs très lisses : bétons lissés à l'hélicoptère… **Et fermés** (test goutte d'eau*)	■ **Laisser sécher 3 mois** ■ **Elimination des laitances et dérochage avec NetSOL ou à l'acide chlorhydrique** ■ **Rinçage / Séchage** ■ **Dépoussiérage**	**1 couche de primaire IPSOL**	**1 à 2 couches de Peinture SOL PESOL**
Béton ou ciment neufs poreux, briques, planchers bois	■ **Laisser sécher 3 mois** ■ **Elimination des laitances avec NetSOL** ■ **Rinçage / Séchage** ■ **Egrenage** ■ **Brossage / dépoussiérage**		
Support très poreux ou poudreux	■ **Nettoyage et dérochage avec NetSol jusqu'à ÉLIMINATION COMPLÈTE des laitances et de la poudre**		
Anciennes peintures adhérentes	■ **Brossage, dépoussiérage**		
Anciennes peintures non adhérentes, écaillées	■ **Grattage des parties peu adhérentes, ponçage** ■ **Lavage/ Rinçage**	**1 couche de primaire IPSOL**	

***TEST A LA GOUTTE D'EAU :** si une goutte d'eau ne pénètre pas dans le support, il faut dérocher au NetSol avant application du primaire.

ENTRETIEN

La périodicité d'entretien dépend de l'usage des sols peints, de la teinte, de l'épaisseur des couches appliquées… Il doit être effectué avant toute altération du film.

n.navarre graphiste[s] 04 78 28 55 44 - REVO - 10/2010

Cecil PROFESSIONNEL

Groupe V33 - BP1 - 39210 DOMBLANS - +33 (0)3 84 35 01 11 - **www.cecil.fr**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.